

PREVENTIV PUNIMESH
RESTAURIMI I URES SE BENJES

Dt. 18.07.2023

Nr.	An	Emërtimi i zërit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	An	Gërmim e mbushje dheu për themele	m3	15		
2	An	Hapja e vrimave Ø 22mm	cope	20		
3	An	Futje e hekurit ne shtuf dhe inkastrim Ø 22mm	cope	20		
4	An	F.v. hekur betoni Ø > 12 mm	kg	400		
5	An	F.v. mur betoni per uren C16/20	m3	6		
6	An	F.v. pllake guri mbi murin e betonit te kaperdredhesit	m2	6		
7	R10/2	Restaurim mur guri ne lartesi	m3	3		
8	R125	Vendosje skele me tubo tavani ÷ 8m	m2	30		
9	R5/3	Pastrim nga bimesia e ulet muri ne lartesi	m2	30		
10	R.5	Pastrim nga bimesia e ulet	m2	20		
11	R.4	Hedhje,riparim, mbushje dheu	m3	10		
12	R8/1	Prishje mur guri	m3	5		
13	An	F V hekur betoni Ø 6 - 10 mm	kg	100		
14	R31/2	F.v. konstruksione matelike	kg	100		
15	An	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	m2	10		
16	An	Mur betoni per kaperdredhesin C16/20	m3	14		
17	R16/2	Restaurim i qemerit	m3	2		
18	R22	Konsolidim strukturor I muratures prej guri	m3	2		
19	An	Fugatim mur guri	m2	50		
20	An	Panel informuesi	cope	1		
21	An	Shtrese kallidremi restaurim 15 - 20cm	m2	10		
22	An	Shtrese rere lumi	m2	1.5		
		SHUMA				
		FONDI REZERVE 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

Preventivoi: Ing. Vasil Polo