

PREVENTIVPastrimi, sistemimi dhe rrethimi i Kishës të Manastirit të Shpërfytyrimit Catistë
Preventivoi: **Ing. Vasil POLO****Dt. 23/02/2024****SEKTORI I ARKEOLOGJISE, ARKITEKTURES, ARTIT DHE MENAXHIMIT TE TRESHEGIMISE KULTURORE**

Nr.	Nr. Ref	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimet njësi	Vlera
1	R5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m2	100		
2	R5	Pastrim nga bimësia e ulët	m2	1,000		
3	An	Vendosje e rrjetës me veshje jeshile në tubot ekzistuese	m2	107		
4	R124	Skelë me tubo fasade 8m	m2	60		
5	R18	Restaurim mur guri me tekniken shqep-qep	m3	4		
6	R16	Ndërtim qemeri me gurë të gdhendur , llaç M-15	m3	1		
7	An	Punime përforcimi dhe kontrolli në tubot rrjete	m2	100		
8	R23	Konsolidim i kreut të murit dhe mbulim pllaka guri	m2	5		
9	R182	Pastrim mbushje me dhe si dhe mbeturina të tjera nën cati	m2	10		
10	R183	Cmontim, zbritje, sistemim, seleksionim rasa guri me pastrim	m2	85		
11	R184	Montim, plotesim rasa guri mbi struktura te kurbëzuara	m2	85		
12	R56	Restaurim catie me rasa guri	m2	15		
13	R10/2	Restaurim mur me gurë të gdhëndur në lartësi 3m llaç M 15	m3	2		
14	R70/1	Restaurim i shtresës me pllaka guri	m2	50		
15	An	Transport materialesh dhe punëtori, rrugë		7		
		SHUMA				
		FONDI REZERVE 20%				
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		SHUMA TOTALE				

Preventivoi: Ing. Vasil POLO

Ing.Ardis Duka