

PREVENTIV

Objekti: "Restaurimi i Urës së Kordhocës, Gjirokastrë"

Nr	Nr-An	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	R.5	Pastrim nga bimesia e ulet	m ²	520.0		
2	R.5/3	Pastrim nga bimesia e ulet muri në lartesi	m ²	103.0		
3	R.5/2	Pastrim dhe tharje të rrenjeve masive	copë	5.0		
4	3.334	Gabiona me rjet teli te zinguar, gur kave	m ³	102.0		
5	2.47/an	Germime dheu me eskavator me zinxhira deri 2m ,ne prani uji kategoria III	m ³	250.0		
6	R.1	Germime dheu dhe pastrime në shpatulla	m ³	48.0		
7	R.10/2	Restaurim muri me gure te gdhendur ne lartesi llac bastard M-25	m ³	1.5		
8	R.16/2	Restaurim qemeri me gure te gdhendur me llac bastard M-25	m ³	8.1		
9	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37, (betonimi I nenthemelit+ mure)	m ³	82.0		
10	3.211	Mbushje me cakull mbeturina kave t > 20 cm	m ³	150.0		
11	R.26	Restaurimi I çarjeve ne mur guri me tekniken e injektimit (pastrim i çarjeve, larje me uje, injektim llaci)	ml	30.0		
12	R.124	Ndertim skela ne lartesi me tuba hekuri	m ²	60.0		
13	R.66/1P	Shqepje shtres kalldremi egzistues 15-20 cm mbi shtrese llac, pastrim I gureve egzistues.	m ²	60.0		
14	R.66/1	Restaurim shtrese kalldremi 15-20 cm mbi shtrese llac M-25 dhe mbushje me rere e fugave	m ²	60.0		
15	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik + larje me uje + fugatime injektim material	m ²	341.0		
16	3.29	F.v. hekur betoni periodik Ç-5 d > 10 mm	ton	3.1		
17	An. 155	F.V. tabela rrugore te ndryshme D=90 cm	copë	2.0		
18	R.17	Restaurim mur guri parapet	m ³	2.5		
		SHUMA	lekë			
		FOND REZERVË 20%	lekë			
		SHUMA	lekë			
		T.V.SH. 20%	lekë			
		SHUMA NË TOTAL	lekë			

INVESTITORI

DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE GJIROKASTËR