

PREVENTIV - URA E ZERZEBILIT (E MESIT)

SEKTORI I ARKEOLOGJISE, ARKITEKTURES DHE MENAXHIMIT TE TRASHEGIMISE KULTURORE

OBJEKTI: URA E ZERZEBILIT (E MESIT)

LAGJJA "DUNAVAT" GJIROKASTER

Nr.	Ref.	Emërtimi i mallit	Njësia	Sasia	Çmimet njësi	Vlera
1	R. 5	Pastrim muri nga vegjetacioni i ulet	m2	30		
2	An	Shtokim, Fugatim mur guri ekzistues	m2	30		
3	Ra	Riparim muri ekzistues	m3	3		
4	R.119	Cmontim mur guri ekzistues	m3	3		
5	R. 215	Ndertim kallep qemeri me elemente derrase&puntelim	m2	9		
6	An	Ndertim qemeri mur guri	m3	9		
7	An	Ndertim mur guri anesor tek harku	m3	2		
8	An	Ndertim mur guri i ri	m3	13		
9	An	Heqje mbeturinash me krah	m3	8		
10	R.7	Mbushje krahut e ures me gur + llac	m3	10		
11	An	Prerje tuba gize	lek			
12	An	Prerje dhe heqje e betonit	lek			
13	An	Pllake guri mbi hark	ml	32		
14	An	Shtrese me rere lumi	m3	5,3		
15	An	Ndertim kalldremi mbi ure	m2	55		
16	An	Transporte te ndryshme	t/k	100		
		SHUMA				
		F. REZERVE 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				

ING. VASIL POLO