

PREVENTIV - KISHA E PROFET ILIAS, LEKËL

Nr.	PËRSHKRIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I.	PUNIME DHEU				
R.I.15	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla prane strukturave	m ²	8.00		-
Totali I					-
II.	TRANSPORT MATERIALE ME KAFSHË				
R.II.1	Transport materiale me kafshë, deri në 1km	ton	3.40		-
Totali II					-
III.	PUNIME SKELERIE				
R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	180.00		-
Totali III					-
IV.	PUNIME ÇMONTIMI DHE PRISHJE				
R.IV.2	Çmontim mur guri me pastrim (çmintim I gureve te demtuar ne kupola, pas identifikimit dhe heqjes se suvatimit)	m3	0.30		-
R.IV.20	Çmontim dyer dritare	m ²	8.30		-
R.IV.24	Prishje suvatimi mur guri brenda	m ²	96.00		-
R.IV.27	Pastrim i suvatimit dhe mbushjeve me llac ne muret e objektit nga jashte (heqje e suvatimit ne kupola, ne çati)	m ²	137.00		-
Totali IV					-
V.	PUNIME MURATURE DHE KONSOLIDIMI				
R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 (Restaurim I gureve ne kupola)	m3	1.70		-
R.V.17	Restaurim shkalle guri ne anen jugore	m ²	4.00		-
R.V.27	Pastrim i murit ne krye, nen cati	m ²	50.00		-
R.V.28	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m ²	50.00		-
R.V.32	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m3	5.20		-
Totali V					-
VI.	PUNIME SPECIALE NË KONSTRUKSION				
R.VI.6	F.V. tiranta druri lisi	ml	6.00		-
R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	18.00		-
Totali VI					-
VII.	PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATIE				
R.VIII.31	Pastrim mbushje me dhe si dhe mbeturina te tjera nen cati	m ³	6.00		-
R.VIII.19	Çati HD~8m, me tjegulla vendi (tjegulla të ngjashme me të vjetrat)	m ²	145.00		-
R.VIII	Cati me kapriete druri mbuluar me tjegulla vendi	m ²	80.00		-
Totali VII					-
VIII.	PUNIME SUVATIMI DHE RIFINITURE				
R.XI.5	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	96.00		-
R.XI.16	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llac gelqere	m ²	5.00		-
Totali VIII					-
IX.	PUNIME DYER, DRITARE, GRILA				
R.XII.2	F.V dritare druri kasë bylme teke xham	m ²	4.50		-
R.XII.4	F.V dyer druri cilesi e I-re	m ²	3.80		-

Totali IX					-
X.	PUNIME FASADE				
R.XIII.20	Restaurim i kornizes me pllaka guri si origjinali, (2 rradhe te drejte + nje rresht i dhembeluar) dhe nenshtresa e saj	ml	68.00		-
Totali X					-
XI.	PUNIME BOJATISJE				
R.XIV.1	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	96.00		-
Totali XI					-
XII.	PUNIME PASTRIMI TË SIPËRFAQEVE				
R.XV.3	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet sipërfaqesore me uje me pompe me presion (idropulitrice)	m ²	80.00		-
Totali XII					-
XIII.	PUNIME TERRITORI				
R.XVI.1 4	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2.00		-
Totali XIII					-
SHUMA : I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII					-
Fondi Rezervë - 5%					-
SHUMA TOTALE PA TVSH 20 %					-
T.V.SH 20 %					-
TOTALI ME TVSH 20 %					-