

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "Projekt konservimi dhe restaurimi në Ujësjellësin në Tegen e Melanit" - Gusht 2026

Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
PUNIME KONSERVIMI DHE RESTAURIMI NË						
1	R.I.15	Pastrim territori nga vegjetacioni	m2	300.00		
2	R.I.8	Pastrim i muraturës nga vegjetacioni	m2	250.00		
3	R.VI.19	Fugatim murature (pastrim mekanik + larje me ujë + fugatim)	m2	200.00		
4	R.I.11	Pastrim i kreut të murit nga bimësia e ulët dhe mbetjet e tjera	m2	50.00		
5	R.V.29	Konsolidim i kreut të murit me 1–2 rreshta gurësh, me llaç gëlqeror 1:3	m3	10.00		
6	R.V.15	Restaurim i qemerit me gurë të zakonshëm deri në 3m, llaç M-15	m3	2.00		
7	An	Riparim i sistemit hidraulik	m	20.00		
8	R.V.22	Riparim muri guri antik me teknikën qep-shqep	m3	5.00		
9	R.I.7	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu	m2	10.00		
10	R.III.6	Skele me tubo fasade	m2	200.00		
11	R.X.7	Restaurim i kreut me pllaka guri mbi muraturë	m2	10.00		
		SHUMA				
		Fondi rezerve 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		VLERA E PËRGJITHSHME	Lekë			

Konceptoi: Ing.Vasil POLO
Arkeo. Elisabeta MOSHO

Ardis
Duka

Digitally signed by
Ardis Duka
Date: 2026.08.31
16:03:39 +02'00'

Vasil
Polo

Digitally signed by
Vasil Polo
Date: 2026.08.31
15:40:13 +02'00'

Digitally signed by

Mosho

Date:
2026.08.31